


| PROPOSTA DE PREÇOS          |        |
|-----------------------------|--------|
| Desconto ofertado:          | 0,00%  |
| BDI serviços da licitante:  | 23,39% |
| BDI materiais da licitante: | 15,00% |

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automaticamente na PO Total.
3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em conformidade com os preços ofertados após o desconto.
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao desconto ofertado.

## Lote 3 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO (Item 4 - OESTE MARANHENSE)

|   |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
|---|-------------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <div><div></div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR<br/>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div> |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        | SICRO:                        |  | Maranhão - Abr/2024                 |  |
|   |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        | SINAPI:                       |  | 06/2024                             |  |
|   |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        | Data base do orçamento:       |  | jun/24                              |  |
|   |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        | QTD:                          |  | 3                                   |  |
|   |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        | R\$/m²                        |  | 153,27                              |  |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO  |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| SOMA (MÓDULO MÍNIMO)  |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| ITEM  | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  | BDI % = 23,39%           |                   | BDI DIFERENCIADO% = 15,00% |                       |                        | PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE |  |                                     |  |
|   |                   |                    |   | Total de m²<br>42.000,00 | Encargos Sociais: | Hurista %<br>112,68        | Mensalista %<br>69,90 | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO                      | PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO | PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO |  |
|   |                   |                    |   | UND                      | QTDE.             | BDI                        | PREÇO UNITÁRIO        |                        |                               |  |                                     |  |
|   |                   |                    | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO  |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 1   | Codevasf          | Mob                | Mobilização / Desmobilização  | kmx/frente               | 1.740,00          | 23,39%                     | 121,88                | 150,38                 | 0,00                          | 150,38                                 | 261.661,20                          |  |
| 1   | Codevasf          | Mob                | Mobilização / Desmobilização  | kmx/frente               | 1.740,00          | 23,39%                     | 121,88                | 150,38                 | 0,00                          | 150,38                                 | 261.661,20                          |  |
|   |                   |                    | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO  |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 2   | Codevasf          | Canteiro           | Canteiro de Obras e Almoarifado   | frente                   | 3,00              | 23,39%                     | 19.147,44             | 23.626,02              | 0,00                          | 23.626,02                              | 70.878,06                           |  |
| 3   | SINAPI            | 103689             | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af. 03/2022. ps  | m²                       | 24,00             | 23,39%                     | 316,48                | 390,50                 | 0,00                          | 390,50                                 | 9.372,00                            |  |
|   |                   |                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 5   | Codevasf          | Adm Local          | Administração Local da Obra   | und                      | 3,00              | 23,39%                     | 165.627,89            | 204.368,25             | 0,00                          | 204.368,25                             | 613.104,75                          |  |
|   |                   |                    | TERRAPLANAGEM   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 7   | SICRO             | 5502114            | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³                       | 10.500,00         | 23,39%                     | 7,74                  | 9,55                   | 0,00                          | 9,55                                   | 100.275,00                          |  |
| 8   | SICRO             | 4413942            | Espalhamento de material em bota-fora   | m³                       | 4.200,00          | 23,39%                     | 1,96                  | 2,41                   | 0,00                          | 2,41                                   | 10.122,00                           |  |
|   |                   |                    | PAVIMENTAÇÃO  |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 9   | SINAPI            | 711                | Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm, resistência de 35 mpa, cor natural   | m²                       | 42.159,60         | 15,00%                     | 51,82                 | 59,59                  | 0,00                          | 59,59                                  | 2.512.290,56                        |  |
| 10  | Codevasf          | CPU-05             | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022. Areia e pó de pedra comerciais                                | m²                       | 42.000,00         | 23,39%                     | 13,04                 | 16,09                  | 0,00                          | 16,09                                  | 675.780,00                          |  |
| 11  | SICRO             | 5915014            | Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada   | tkm                      | 277.200,00        | 23,39%                     | 1,40                  | 1,72                   | 0,00                          | 1,72                                   | 476.784,00                          |  |
| 12  | SICRO             | 5914389            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia)   | tkm                      | 0,00              | 23,39%                     | 0,79                  | 0,97                   | 0,00                          | 0,97                                   | 0,00                                |  |
| 13  | SICRO             | 5914389            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pó de pedra)   | tkm                      | 0,00              | 23,39%                     | 0,79                  | 0,97                   | 0,00                          | 0,97                                   | 0,00                                |  |
| 14  | SICRO             | 4011219            | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida  | m³                       | 6.300,00          | 23,39%                     | 12,15                 | 14,99                  | 0,00                          | 14,99                                  | 94.437,00                           |  |
| 15  | SICRO             | 4011209            | Regularização do subleito   | m³                       | 42.000,00         | 23,39%                     | 1,15                  | 1,41                   | 0,00                          | 1,41                                   | 59.220,00                           |  |
|   |                   |                    | SINALIZAÇÃO   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 16  | SICRO             | 5213440            | Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI  | und                      | 18,00             | 23,39%                     | 257,33                | 317,51                 | 0,00                          | 317,51                                 | 5.715,18                            |  |
| 22  | SICRO             | 5213464            | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação   | und                      | 18,00             | 23,39%                     | 257,36                | 317,55                 | 0,00                          | 317,55                                 | 5.715,90                            |  |
| 17  | SICRO             | 5213863            | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação  | und                      | 36,00             | 23,39%                     | 454,52                | 560,83                 | 0,00                          | 560,83                                 | 20.189,88                           |  |
| 18  | SICRO             | 5213400            | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm   | m²                       | 1.800,00          | 23,39%                     | 24,78                 | 30,57                  | 0,00                          | 30,57                                  | 55.026,00                           |  |
|   |                   |                    | DRENAGEM  |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 19  | SICRO             | 2003377            | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - firma de madeira   | m                        | 12.000,00         | 23,39%                     | 59,45                 | 73,35                  | 0,00                          | 73,35                                  | 880.200,00                          |  |
| 19  | SICRO             | 4915724            | Catão mecanizada com fixador de cal   | m²                       | 1.440,00          | 23,39%                     | 1,88                  | 2,31                   | 0,00                          | 2,31                                   | 3.326,40                            |  |
|   |                   |                    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 20  | Codevasf          | CPU-02             | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico  | m                        | 600,00            | 23,39%                     | 15,77                 | 19,45                  | 0,00                          | 19,45                                  | 11.670,00                           |  |
|   |                   |                    | PROJETO EXECUTIVO   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 21  | Codevasf          | Composição Própria | Projeto Executivo   | m²                       | 42.000,00         | 23,39%                     | 3,00                  | 3,70                   | 0,00                          | 3,70                                   | 155.400,00                          |  |
|   |                   |                    | MOMENTO DE TRANSPORTE   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  |                                     |  |
| 22  | SICRO             | 5914359            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural  | tkm                      | 0,00              | 23,39%                     | 1,21                  | 1,49                   | 0,00                          | 1,49                                   | 0,00                                |  |
| 23  | SICRO             | 5914374            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário  | tkm                      | 129.969,63        | 23,39%                     | 0,97                  | 1,19                   | 0,00                          | 1,19                                   | 154.663,85                          |  |
| 24  | SICRO             | 5914389            | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada   | tkm                      | 0,00              | 23,39%                     | 0,79                  | 0,97                   | 0,00                          | 0,97                                   | 0,00                                |  |
| 25  | SICRO             | 5914449            | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural   | tkm                      | 0,00              | 23,39%                     | 1,08                  | 1,33                   | 0,00                          | 1,33                                   | 0,00                                |  |
| 26  | SICRO             | 5914464            | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário   | tkm                      | 0,00              | 23,39%                     | 0,86                  | 1,06                   | 0,00                          | 1,06                                   | 0,00                                |  |
| 27  | SICRO             | 5914479            | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada  | tkm                      | 0,00              | 23,39%                     | 0,70                  | 0,86                   | 0,00                          | 0,86                                   | 0,00                                |  |
| VALOR TOTAL DO SRP  |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  | 6.437.492,94                        |  |
| VALOR DO MÓDULO MÍNIMO  |                   |                    |   |                          |                   |                            |                       |                        |                               |  | 2.145.830,98                        |  |