

PROPOSTA DE PREÇOS	
Desconto ofertado:	0,00%
BDI serviços da licitante:	23,39%
BDI materiais da licitante:	15,00%

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automaticamente na PO Total.
3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em conformidade com os preços ofertados após o desconto.
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao desconto ofertado.

Lote 3 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO (Item 1 - CENTRO MARANHENSE)

<div><div><div>CODEVASF</div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div></div>				SICRO:		Maranhão - Abr/2024					
				SINAPE:		06/2024					
				Data base do orçamento:		jun/24					
				QTD		4					
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO				RS/m²		145,32					
SOMA (MÓDULO MÍNIMO)											
ITEM	ORIGEM COMPOSIÇÃO	CÓDIGO COMPOSIÇÃO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	BDI % = 23,39%		BDI DIFERENCIADO% = 15,00%			PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE		
				Total de m² 56.000,00	Encargos Sociais:	Hurista % 112,68	Mensalista % 69,90	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO	PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO
				UND	QTDE.	BDI	PREÇO UNITÁRIO				
			MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO								
1	Codevasf	Mob	Mobilização / Desmobilização	kmx/frente	840,00	23,39%	121,88	150,38	0,00	150,38	126.319,20
1	Codevasf	Mob	Mobilização / Desmobilização	kmx/frente	840,00	23,39%	121,88	150,38	0,00	150,38	126.319,20
			INSTALAÇÃO DE CANTEIRO								
2	Codevasf	Canteiro	Canteiro de Obras e Almoxtarifado	frente	4,00	23,39%	19.147,44	23.626,02	0,00	23.626,02	94.504,08
3	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af. 03/2022. ps	m²	32,00	23,39%	316,48	390,50	0,00	390,50	12.496,00
			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA								
5	Codevasf	Adm Local	Administração Local da Obra	und	4,00	23,39%	165.627,89	204.368,25	0,00	204.368,25	817.473,00
			TERRAPLANAGEM								
7	SICRO	5502114	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m³	14.000,00	23,39%	7,74	9,55	0,00	9,55	133.700,00
8	SICRO	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	5.600,00	23,39%	1,96	2,41	0,00	2,41	13.496,00
			PAVIMENTAÇÃO								
9	SINAPI	711	Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo sextavado / hexagonal, *25 x 25* cm, e = 6 cm, resistência de 35 mpa, cor natural	m²	56.212,80	15,00%	51,82	59,59	0,00	59,59	3.349.720,75
10	Codevasf	CPU-05	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. af. 10/2022. Areia e pó de pedra comerciais	m²	56.000,00	23,39%	13,04	16,09	0,00	16,09	901.040,00
11	SICRO	5915014	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	tkm	369.600,00	23,39%	1,40	1,72	0,00	1,72	635.712,00
12	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (areia)	tkm	0,00	23,39%	0,79	0,97	0,00	0,97	0,00
13	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (pó de pedra)	tkm	0,00	23,39%	0,79	0,97	0,00	0,97	0,00
14	SICRO	4011219	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	m³	8.400,00	23,39%	12,15	14,99	0,00	14,99	125.916,00
15	SICRO	4011209	Regularização do subleito	m³	56.000,00	23,39%	1,15	1,41	0,00	1,41	78.960,00
			SINALIZAÇÃO								
16	SICRO	5213440	Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	und	24,00	23,39%	257,33	317,51	0,00	317,51	7.620,24
22	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	und	24,00	23,39%	257,36	317,55	0,00	317,55	7.621,20
17	SICRO	5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	und	48,00	23,39%	454,52	560,83	0,00	560,83	26.919,84
18	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	2.400,00	23,39%	24,78	30,57	0,00	30,57	73.368,00
			DRENAGEM								
19	SICRO	2003377	Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - firma de madeira	m	16.000,00	23,39%	59,45	73,35	0,00	73,35	1.173.600,00
19	SICRO	4915724	Catão mecanizada com fixador de cal	m²	1.920,00	23,39%	1,88	2,31	0,00	2,31	4.435,20
			SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
20	Codevasf	CPU-02	Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico	m	800,00	23,39%	15,77	19,45	0,00	19,45	15.560,00
			PROJETO EXECUTIVO								
21	Codevasf	Composição Própria	Projeto Executivo	m²	56.000,00	23,39%	3,00	3,70	0,00	3,70	207.200,00
			MOMENTO DE TRANSPORTE								
22	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	1,21	1,49	0,00	1,49	0,00
23	SICRO	5914374	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	173.292,84	23,39%	0,97	1,19	0,00	1,19	206.218,47
24	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,79	0,97	0,00	0,97	0,00
25	SICRO	5914449	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural	tkm	0,00	23,39%	1,08	1,33	0,00	1,33	0,00
26	SICRO	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário	tkm	0,00	23,39%	0,86	1,06	0,00	1,06	0,00
27	SICRO	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada	tkm	0,00	23,39%	0,70	0,86	0,00	0,86	0,00
VALOR TOTAL DO SRP											8.138.199,12
VALOR DO MÓDULO MÍNIMO											2.034.549,78