

| PROPOSTA DE PREÇOS | |
|-----------------------------|--------|
| Desconto ofertado: | 0,00% |
| BDI serviços da licitante: | 23,39% |
| BDI materiais da licitante: | 15,00% |

Observações:

1. Preencher apenas a coluna em amarelo com os dados da proposta de preços da licitante.
2. O desconto linear será aplicado automaticamente na PO Total.
3. Após definidos os valores na PO Total, a licitante deverá elaborar o restante do orçamento em conformidade com os preços ofertados após o desconto.
4. A licitante deverá apresentar o Orçamento Completo: PO Total, PO módulo mínimo, cronograma físico financeiro, BDI, Encargos Sociais, bem como todas as composições de custo ajustadas ao desconto ofertado.

Lote 2 - Pavimentação Asfáltica em TSD (Item 1 - CENTRO MARANHENSE)

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|--|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|
| <div><div><div>CODEVASF</div><div><div>Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional – MIDR</div><div>Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba</div></div></div></div> | | | | | | | | | | SICRO: | Maranhão - Abril/2024 |
| | | | | | | | | | | SINAPI: | 06/2024 |
| | | | | | | | | | | Data Base do Orçamento | jun/24 |
| | | | | | | | | | | QT | 15 |
| | | | | | | | | | | RS/m² | 98.56 |
| SOMA (MÓDULO MÍNIMO) | | | | | | | | | | | |
| EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DE MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO MARANHÃO | | | | | | | | | | | |
| ITEM | ORIGEM COMPOSIÇÃO | CÓDIGO COMPOSIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | BDI % = 23,39% | | BDI DIFERENCIADO% = 15,00% | | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PROPOSTA DA EMPRESA LICITANTE | | |
| | | | | Total de m² 210.000,00 UND | Encargos Sociais: QTDE. | Horista 112,68 BDI | Menualista 69,90 PREÇO UNITÁRIO | | DESCONTO | PREÇO UNITÁRIO COM BDI APÓS O DESCONTO | PREÇO TOTAL COM BDI APÓS O DESCONTO |
| | | | MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 1 | Codevasf | Mob | Mobilização | RS/km | 3.150,00 | 23,39% | 174,04 | 214,74 | 0,00% | 214,74 | 676.431,00 |
| 2 | Codevasf | Mob | Desmobilização | RS/km | 3.150,00 | 23,39% | 174,04 | 214,74 | 0,00% | 214,74 | 676.431,00 |
| | | | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | | | | | | | | |
| 3 | Codevasf | Canteiro | Canteiro de Obras e Almoarifado | und | 15,00 | 23,39% | 19.147,44 | 23.626,02 | 0,00% | 23.626,02 | 354.390,30 |
| 4 | SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira, at 03/2022_pn | m² | 120,00 | 23,39% | 316,48 | 390,50 | 0,00% | 390,50 | 46.860,00 |
| | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | | | | | | | | |
| 5 | Codevasf | Adm Local | Administração Local da Obra | und | 15,00 | 23,39% | 104.228,03 | 128.606,96 | 0,00% | 128.606,96 | 1.929.104,40 |
| | | | TERRAPLANAGEM | | | | | | | | |
| 6 | SICRO | 5502114 | Execução, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 68.250,00 | 23,39% | 7,74 | 9,55 | 0,00% | 9,55 | 651.787,50 |
| 7 | SICRO | 4413942 | Espalhamento de material em bota-fôr | m³ | 68.250,00 | 23,39% | 1,96 | 2,41 | 0,00% | 2,41 | 164.482,50 |
| | | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | |
| 8 | SICRO | 4915637 | Capa selante - areia comercial | m² | 210.000,00 | 23,39% | 0,87 | 1,07 | 0,00% | 1,07 | 224.700,00 |
| 9 | SICRO | 4011370 | Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial | m² | 210.000,00 | 23,39% | 5,58 | 6,88 | 0,00% | 6,88 | 1.444.800,00 |
| 10 | SICRO | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica | m² | 210.000,00 | 23,39% | 0,40 | 0,49 | 0,00% | 0,49 | 102.900,00 |
| 11 | SICRO | 4011219 | Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 31.500,00 | 23,39% | 12,15 | 14,99 | 0,00% | 14,99 | 472.185,00 |
| 12 | SICRO | 4011227 | Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida | m³ | 31.500,00 | 23,39% | 11,39 | 14,05 | 0,00% | 14,05 | 442.575,00 |
| 13 | SICRO | 4011209 | Regularização do subleito | m² | 210.000,00 | 23,39% | 1,15 | 1,41 | 0,00% | 1,41 | 296.100,00 |
| | | | AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO | | | | | | | | |
| 14 | CODEVASF | CPU-14 | AQUISIÇÃO DE EAI | t | 252,00 | 15,00% | 4.177,79 | 4.804,45 | 0,00% | 4.804,45 | 1.210.721,40 |
| 15 | CODEVASF | CPU-18 | TRANSPORTE DE EAI | t | 252,00 | 15,00% | 1.249,82 | 1.437,29 | 0,00% | 1.437,29 | 362.197,08 |
| 16 | CODEVASF | CPU-15 | AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C | t | 630,00 | 15,00% | 4.177,79 | 4.804,45 | 0,00% | 4.804,45 | 3.026.803,50 |
| 17 | CODEVASF | CPU-19 | TRANSPORTE RR-2C | t | 630,00 | 15,00% | 1.249,82 | 1.437,29 | 0,00% | 1.437,29 | 985.492,70 |
| | | | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | |
| 18 | SICRO | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 90,00 | 23,39% | 257,33 | 317,51 | 0,00% | 317,51 | 28.575,90 |
| 19 | SICRO | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | und | 90,00 | 23,39% | 257,36 | 317,55 | 0,00% | 317,55 | 28.579,50 |
| 20 | SICRO | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | und | 180,00 | 23,39% | 454,52 | 560,83 | 0,00% | 560,83 | 100.949,40 |
| 21 | SICRO | 5213400 | Pintura de fixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm | m² | 9.000,00 | 23,39% | 24,78 | 30,57 | 0,00% | 30,57 | 275.130,00 |
| | | | DRENAGEM | | | | | | | | |
| 22 | SICRO | 2003373 | Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - firma de madeira | m | 60.000,00 | 23,39% | 68,43 | 84,43 | 0,00% | 84,43 | 5.065.800,00 |
| 23 | SICRO | 4915724 | Caiação mecanizada com fixador de cal | m² | 7.200,00 | 23,39% | 1,88 | 2,31 | 0,00% | 2,31 | 16.632,00 |
| | | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | | |
| 24 | Codevasf | CPU-12 | Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de material hidráulico | m | 3.000,00 | 23,39% | 15,77 | 19,45 | 0,00% | 19,45 | 58.364,14 |
| | | | PROJETO EXECUTIVO | | | | | | | | |
| 25 | Codevasf | Composição Própria | Projeto Executivo | m² | 210.000,00 | 23,39% | 2,28 | 2,81 | 0,00% | 2,81 | 590.100,00 |
| | | | MOMENTO DE TRANSPORTE | | | | | | | | |
| 26 | SICRO | 5914359 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural | t.km | 0,00 | 23,39% | 1,21 | 1,49 | 0,00% | 1,49 | 0,00 |
| 27 | SICRO | 5914374 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário | t.km | 1.299.690,00 | 23,39% | 0,97 | 1,19 | 0,00% | 1,19 | 1.546.631,10 |
| 28 | SICRO | 5914389 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada | t.km | 0,00 | 23,39% | 0,79 | 0,97 | 0,00% | 0,97 | 0,00 |
| 29 | SICRO | 5914314 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural | t.km | 0,00 | 23,39% | 1,25 | 1,54 | 0,00% | 1,54 | 0,00 |
| 30 | SICRO | 5914329 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento primário | t.km | 0,00 | 23,39% | 1,00 | 1,23 | 0,00% | 1,23 | 0,00 |
| 31 | SICRO | 5914344 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada | t.km | 0,00 | 23,39% | 0,81 | 0,99 | 0,00% | 0,99 | 0,00 |
| 32 | SICRO | 5914449 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural | t.km | 0,00 | 23,39% | 1,08 | 1,33 | 0,00% | 1,33 | 0,00 |
| 33 | SICRO | 5914464 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário | t.km | 0,00 | 23,39% | 0,86 | 1,06 | 0,00% | 1,06 | 0,00 |
| 34 | SICRO | 5914479 | Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada | t.km | 0,00 | 23,39% | 0,70 | 0,86 | 0,00% | 0,86 | 0,00 |
| 35 | SICRO | 5914364 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural | t.km | 0,00 | 23,39% | 0,88 | 1,08 | 0,00% | 1,08 | 0,00 |
| 36 | SICRO | 5914365 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário | t.km | 0,00 | 23,39% | 0,70 | 0,86 | 0,00% | 0,86 | 0,00 |
| 37 | SICRO | 5914366 | Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada | t.km | 0,00 | 23,39% | 0,57 | 0,70 | 0,00% | 0,70 | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO SRP | | | | | | | | | | | 20.698.723,35 |
| VALOR DO MÓDULO MÍNIMO | | | | | | | | | | | 1.379.914,89 |